

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 1: DEMOLICIONES		
1.1	M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón, bordillos, ríogolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 5,95
1.2	M3 Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 36,87
1.3	M.I. de Levante de bordillo, incluso transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 3,10
1.4	M2 de Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por mezclas bituminosas, incluso corte de aglomerado si fuera necesario, carga y transporte de los materiales obtenidos a vertedero y cannon. Terminado.	CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 0,86
1.5	M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y preparación de la superficie resultante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.	CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 4,57

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
1.6	Ud. de Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 55,26
1.7	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1,99
1.8	Ud. de Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores, totalmente terminado.	CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 14,58
1.9	PA Retirada de fibrocemento emplazado en cubierta de la nave almacén y nave anexa. Incluye la gestión del aislamiento en contacto con el fibrocemento detectado en la visita a obra.	TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 37.790,50
1.10	PA Derribo y demolición de nave almacén, carga y gestión de escombros a vertedero autorizado, incluido el canon de gestión. Incluye soleras, enseres y materiales interiores tanto de la nave como interiores al muro perimetral, y demolición del muro perimetral de parcela. Totalmente terminado.	SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS EUROS. 74.502,00

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
1.11	PA Corte de suministro de luz y anulación de la acometida eléctrica del inmueble a demoler	QUINIENTOS CINCUENTA EUROS. 550,00

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1	M2 de Desbroce y excavación de tierra vegetal existente hasta 30 cm, incluso acopio en obra de material obtenido para su posterior reutilización.	CERO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.	0,50
2.2	M3 de Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectación, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos resultantes de la excavación. Terminado.	DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.	2,46
2.3	M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.	3,84
2.4	M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.	20,21
2.5	M3 Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la excavación, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.	TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.	3,59
2.6	M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.	CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.	4,72

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
2.7	M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones, incluso carga del material, transporte en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.	TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 3,02
2.8	M3 de Transporte de material procedente de las excavación a vertedero en zonas de difícil acceso, incluso canon de vertido, medido según sección tipo sin esponjamiento.	CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 5,97

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS		
3.1	M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maquinaria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmente terminado.	VEINTE EUROS. 20,00
3.2	M2 Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.	ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 11,38
3.3	M2 Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y juntas. Terminado.	TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 13,72
3.4	M.l. de Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación manual, cimientado de 15 cm. de espesor de hormigón en masa HM-20/P/30/X0 y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 34,34
3.5	M.l. de Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10x100 cm., incluso excavación manual, cimientado de HM-20/P/30/IIb incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.	VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 20,53

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
3.6	M2 Pavimento de loseta para paso de peatones, de color, para uso exterior en aceras, de dimensiones 30x30x4 cm, con tacos de 25 mm. de diámetro y 6 mm de altura, TIPO B1, o con relieve TIPO R2, sobre soporte de 4 cm de mortero mixto 1:2:10, incluso rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.	VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 25,61
3.7	M2 Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigón monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 16x16x7 cm., 24x16x7, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, rellenado cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dilatación cada 25m2. Totalmente terminado	TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 37,31
3.8	Tn Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido silíceo u ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 56,86
3.9	Tn Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente terminado.	CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 50,38
3.10	M2 de Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg por m² de emulsión C60B3 ADH, incluso protección de bordillos. Terminado.	CERO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS. 0,31
3.11	M2 de Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg por m² de emulsión C50BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección de bordillos. Terminado.	CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 0,32

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE		
4.1	M.I. de Colocación de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.	TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 13,66
4.2	Ud. de Colocación de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.	QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 15,85
4.3	Ud. de Reposición de cono en pozo de registro para tuberías a partir de 1.000 mm. de diámetro, incluso recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundición, totalmente acabado, según plano de detalle.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 656,62
4.4	M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 3,84
4.5	M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo uno", incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.	OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 8,84

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
4.6	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1,99
4.7	Ud. de Reposición de marco, tapa y pates en pozos de registro de la red de saneamiento ya existentes. Terminado.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 182,68
4.8	Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del Sumidero sifónico tipo ISS10, y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente conectado a la red general, totalmente terminado.	TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 39,15
4.9	Ud. de Trabajos de excavaciones, rellenos a mano para la correcta ubicación del Sumidero sifónico en bordillo de granito modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), y la colocación del sumidero y la rejilla. Totalmente terminado.	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 27,40
4.10	Ud. de Entronque del colector a pozo de la red existente, incluso preparación del colector y operaciones necesarias.	TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 37,26

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO		
5.1	M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 3,84
5.2	Tn. de Transporte de escombros limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.	UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 1,99
5.3	M3 de Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundidades de 0 a 4 m., incluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.	TREINTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 30,64
5.4	Ud. de Colocación de Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100 mm, en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de PVC 315, marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. Enfoscada y terminada.	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS. 159,12
5.5	m.l. Tubería de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diámetro, 10 ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.	SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 7,22

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
5.6	m.l. Riego superficial por goteo, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm., de 16 mm. de diámetro, así como la conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, y piezas pequeñas de unión.	DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 2,35
5.7	M.l. de Tubería de polietileno de 40mm. 16 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.	SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. 6,19
5.8	m.l. Tubería de polietileno de 32mm. 10 ATM de presión de trabajo, para red de riego, incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.	CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 5,82
5.9	Ud. de Colocación de Valvula de cierre elastico de 80 mm., serie corta, paso recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guías centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de aguas. Instalada y probada.	CUARENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 43,06

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
5.10	Ud. de Aspensor RD1800 P30/P40, con regulador de presión PRS 2,1-3,1 bar, altura de elevación 10 cm., con patrón circular o rectangular según tobera para rendimiento óptimo entre 2,4 - 4,6 mts. de alcance, conexión a la red de 1/2", con muelle retráctil y filtro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.	VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 24,11
5.11	Ud. de Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, con decodificador integrado, roscas BSP hembra de 2", solenoide IVM, incluso llave de corte de 2" totalmente colocada.	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 286,34
5.12	Ud. de Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distribución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar, con cierre. Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas amplias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm totalmente colocada.	CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 43,93
5.13	M.I. de Canalización de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm ² , para accionamiento de válvulas, incluso excavación, relleno, tendido y conexionado.	CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 5,20

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO		
6.1	Ud. de Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Totalmente terminado.	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 391,71
6.2	Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente terminada.	CIENTO SESENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 160,07
6.3	M.I. de Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a vertedero y alambre guía. Terminado.	VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS. 20,08
6.4	M.I. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm ² , de sección, tipo DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.	CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 4,28
6.5	M.I. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm ² , para la red de tierra. Totalmente instalado	TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 3,79

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
6. 6	Ud. de Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.	CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 137,47
6. 7	Ud. de Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y un brazo de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexonado y red de puesta a tierra, completamente instalada.	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 1.342,61
6. 8	Ud. de Suministro y colocación de columna troncocónica TC ACP de Philips o equivalente, de 12 metros de altura, fabricada en acero galvanizado, con diámetro en punta 76 mm., provista de puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y equipo de telegestión, incluso adaptador y dos brazos de 1,20 metros para colocación de luminaria, montaje, pintura de acabado mínimo de 50 micras de color a determinar por la dirección de obra, parte proporcional de cableado de conexonado y red de puesta a tierra, completamente instalada.	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 1.377,02

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
6.9	Ud. de Luminaria tipo Luma 1 (BGP704 LED160/140-4S 740 DW52) de Philips o equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de hermeticidad IP66, 4000 K, potencia (consumo nominal) 134,3 W, incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.	NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 916,73
6.10	Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T. Totalmente instalada y comprobada.	DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 16,61
6.11	Ud. de Suministro y colocación de sistema remoto de regulación de cada luminaria, totalmente instalado y probado.	SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 60,74
6.12	Ud. de Posibles modificaciones en las protecciones de los circuitos que alimentan al aparcamiento, en el Centro de Mando ubicado en la Calle Manuel Altolaguirre y otro en la Calle de las Torres, para adaptar a la nueva distribución de luminarias y su variación de potencia.	CIEN EUROS. 100,00
6.13	Ud. de Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, boletines y homologación con el Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento de Burgos.	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 1.553,40

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
6.14	Ud. de Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y boletín de la instalación, para la potencia total instalada tras la reforma.	MIL EUROS. 1.000,00

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 7: PAISAJISMO		
7.1	M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia orgánica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparacion de la superficie existente, extendido, refino manual, y retirada de piedras. Terminado.	DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 10,36
7.2	M2 de Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca) , incluso mantillo cubre-siembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.	TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 3,58
7.3	M2 de Siembra en seco con semillas rústicas (festuca bovina) en superficies llanas o de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado npk 15-15-15 con dosis de 60 g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riegos y siegas) durante el periodo de garantía.	UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 1,55
7.4	Ud. de Cupressaceae arizonica fastigiata (ciprés de Arizona) de 3,50 a 4,0 m. de altura, suministrado en contenedor de 110l y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutores y primer riego.	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 393,62
7.5	Ud. de Quercus Ilex (encina) de 25 a 30 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutores y primer riego.	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS. 154,08

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
7.6	Ud. Cedrus libani (Cedro del Líbano) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque, tutores y primer riego.	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 164,85
7.7	Ud. Picea pungens Koster (Picea glauca del Colorado) de 1 a 1,20 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutores y primer riego.	NOVENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 90,72
7.8	Ud. de Poda hasta una altura de 10 m de árboles aislados mediante motosierra. Incluso retirada de restos vegetales. Terminado.	OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 83,65
7.9	M2 de Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.	UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 1,29

Código	Descripción	Precio
CAPITULO 8: SEÑALIZACIÓN VIAL		
8.1	Ud. de Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X 4,00 m., con inscripción según indicaciones del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente colocada.	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 1.246,78
8.2	Ud. de Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tornillería acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.	CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 174,63
8.3	Ud. de Placa complementaria reflexiva, para señal de 60x20 cm. con lámina anti-graffiti, incluso parte proporcional de tornillería, totalmente colocada.	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 44,06
8.4	Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espesor y 3300 mm. de longitud, para la colocación de una señal (ó dos si se colocan tipo "sandwich") , incluso apertura de hueco solera de hormigón mediante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.	CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 153,44

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código	Descripción	Precio
8. 5	M2 de Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y líneas de parada.	CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 14,11
8. 6	Ud. de Desmontaje y montaje de señal formada por cajón cerrado de aluminio extraduro, con lámina reflectante en nivel II (high intensity) con lámina anti-graffiti, incluso abrazaderas, tornillería, y montaje. Totalmente terminado.	CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 41,30

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 9: COMPLEMENTOS DE URBANIZACIÓN

9.1	Ud. de papelera modelo IBIZA, o similar de polietileno con capacidad de 80 litros, cestillo interior realizado en polietileno rotomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo con carácter antivandalico, medidas alto 1040 * ancho 320 * fondo 500 mm.	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.	476,58
9.2	M.I. de Cerramiento valla tipo "HdM", fabricado a base de bastidores metálicos de 2,10 x 2,00 m, con dos apoyos verticales en tubo de d0 48,3 x 3 mm, unidos mediante dos tubos horizontales de d= 30 x 3 mm, con redondo liso calibrado de d= 15 mm a modo de barrotes verticales, cada 125 mm con las puntas superiores torneadas en forma semiesférica, pintado en poliéster al horno en color marrón. Incluso tratamiento anticorrosivo mediante galvanizado en caliente por inmersión con un espesor mínimo de 85 micras s/ UNE EN ISO 1461/99. Colocada sobre dados de hormigón con placa y pernos de anclaje, i/ parte proporcional de puerta peatonal en acceso a parking. Totalmente colocada.	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.	146,18
9.3	M3 Hormigón en masa HM-20/P/30/X0, incluso colocación, vibrado, curado y juntas. Totalmente terminado.	SETENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.	78,04

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 10: VARIOS

10.1	Ud. de Abono íntegro para la realización de documentacion final de la obra realmente ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos finales, en coordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas municipales.	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.	2.535,22
10.2	Ud. de Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.	MIL EUROS.	1.000,00

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 11: SEGURIDAD Y SALUD

11.1	UD. de Seguridad y Salud según E.S. y S.	SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.	6.287,12
------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------

Código	Descripción	Precio
--------	-------------	--------

CAPITULO 12: GESTIÓN DE RESIDUOS

12.1	Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.	691,36
------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------

EL AUTOR DEL PROYECTO



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12.387